

Missions détaillées des acteurs du levage

Table des matières

1. Référent levage	2
1.1. Missions détaillées	2
1.2. Critères de performance de la mission.....	2
2. Rédacteur de plan de levage	3
2.1. Missions détaillées	3
2.2. Critères de performance de la mission.....	3
3. Superviseur levage.....	4
3.1. Missions détaillées	4
3.2. Critères de performance de la mission.....	4
4. Chef de Manoeuvre	5
4.1. Missions détaillées	5
4.2. Critères de performance de la mission.....	6
5. Opérateur de levage	7
5.1. Missions détaillées	7
5.2. Critères de performance de la mission.....	7
6. Elingueur	8
6.1. Missions détaillées	8
6.2. Critères de performance de la mission.....	8

1. Référent levage

1.1. Missions détaillées

Le référent levage :

- est responsable de la mise en œuvre des standards levage sur son périmètre,
- identifie en accord avec le délégataire de pouvoir, au démarrage du projet, les ressources nécessaires pour la mise en œuvre de l'organisation levage du projet avec l'appui du référent levage,
- établit et/ou vérifie la *Procédure de gestion de levage projet*.
- fournit son support aux équipes du projet/site pour la préparation de la Procédure de gestion de levage projet, des Modalités d'utilisation d'un équipement de levage et des Consignes d'opérations de levage lorsque que cela est nécessaire,
- met en œuvre une organisation pour le contrôle initial et la vérification périodique des équipements de levage et des accessoires de levage,
- vérifie la compatibilité du positionnement d'un engin de levage sur un plan d'installation de projet/site, par rapport aux performances du matériel à disposition, du type de charges, de leur volume et poids, de l'environnement du projet/site,
- vérifie l'adéquation des dispositions prises pour assurer la stabilité d'un engin de levage, au regard de la portance du sol et des efforts à reprendre,
- définit le cahier des charges des opérations de levage à confier à un prestataire de levage,
- informe les intervenants des points de vigilance ou signes d'alerte à respecter,
- alerte la direction de projet sur des risques de défaillance dans les opérations de levage prévues,
- met en place une organisation spécifique en cas de situation d'urgence liée aux opérations de levage,
- contrôle et vérifie la conformité de la mise en œuvre de la Procédure de gestion de levage projet et des plans de levage.

1.2. Critères de performance de la mission

- La Procédure de gestion de levage projet et les plans de levage sont développés et validés,
- la prévention des accidents de tous les acteurs du levage impliqués, est incluse dans ces plans,
- la mise en œuvre de ces plans est conforme.

2. Rédacteur de plan de levage

2.1. Missions détaillées

Le rédacteur de plan de levage :

- Rédige les *Modalités d'utilisation d'un équipement de levage*, en collaboration avec les Responsables méthodes et matériel du chantier ou leurs représentants sur site,
- réalise les notes de calculs de dimensionnement, de descentes de charges, applique les règles à respecter définies dans les spécificités techniques des matériels de levage envisagés,
- il intègre dans ses documents les éventuelles contraintes de site et/ou contractuelles à prendre en compte,
- il positionne les engins de levage en tenant compte des ouvrages et réseaux existants,
- il définit les conditions de portance du sol requises,
- il réalise une visite préparatoire afin de prendre connaissance des conditions spécifiques liées à l'environnement de projet/site,
- suivant le type de charges à lever, il précise dans les *Modalités d'utilisation d'un équipement de levage* les accessoires spécifiques de levage spécifiques à utiliser (fourche de manutention, palonnier, élingage asymétrique, etc.),
- il positionne les points du projet/site à approvisionner, estime le poids des charges et vérifie au regard de l'abaque de charge propre à l'engin sélectionné la faisabilité de chaque manutention,
- dans le cas où il détecte que les capacités de la machine ne permettent pas d'effectuer la manutention attendue, il propose une solution adéquate et rédige le mode opératoire en accord avec le fournisseur de l'engin de levage, le Délégué de pouvoir et le Superviseur de levage,
- valide les *Consignes d'opération de levage* proposés par le superviseur levage ou le prestataire dans le cas de levages "spécifiques" et "complexes".

2.2. Critères de performance de la mission

- les procédures d'exécution et les instructions de mise en œuvre sont applicables et sont anticipées par rapport au besoin,
- l'intégrité physique des personnes présentes dans la zone couverte par les engins de levage est préservée,
- les situations de co-activités et d'interférence sont maîtrisées,
- les conditions d'utilisation des engins de levage sont optimums.

3. Superviseur levage

3.1. Missions détaillées

Le superviseur levage :

- est responsable de la préparation, de l'exécution et du contrôle des opérations de levage réalisées par les équipes qu'il encadre, conformément aux *Modalités d'utilisation d'un équipement de levage* et aux *Consignes d'opération de levage*.
- participe à l'élaboration des *Modalités d'utilisation d'un équipement de levage*, les valide et assure leur maintien,
- prend en charge directement toute opération de levage de types "spécifique" et "complexe",
- s'assure que les opérations de levage sont correctement planifiées et communiquées,
- s'assure au fil de l'eau, que les *Modalités d'utilisation d'un équipement de levage* et les *Consignes d'opérations de levage* sont en adéquation entre l'engin de levage, les caractéristiques de la charge, les accessoires disponibles et l'environnement de travail,
- pilote directement les opérations de levage "spécifiques" et "complexes",
- vérifie que les équipements et accessoires arrivant sur son site sont conformes à la commande, sont en parfait état de marche, que les contrôles (techniques et périodiques) ont été réalisés et que les levées de réserves ont été effectuées,
- conserve sur place tous les certificats et rapports d'examen de tous les appareils de levage,
- veille à ce que les collaborateurs impliqués dans les opérations de levage soient correctement formés, expérimentés, qualifiés et autorisés suivant les directives de l'entreprise,
- dispense une formation spécifique au poste de travail aux différents intervenants (opérateurs, chefs de manœuvre, élingueurs),
- désigne et coordonne les chefs de manœuvre,
- informe les opérateurs et les chefs de manœuvre des dispositions décrites dans les *Modalités d'opération de levage* associés à chaque opération de levage,
- organise les visites préalables nécessaires avant la réalisation des opérations de levage afin de prendre en compte les risques avérés de l'environnement de travail (météo, encombrement, réseaux enterrés et aériens...),
- garantit la mise en œuvre d'un protocole de communication dédié aux opérations de levage et vérifie le bon fonctionnement des moyens mis à disposition,
- met en œuvre un permis de levage pour tout opération de levage de type "complexe",
- a le pouvoir et le devoir de s'acquitter de ses fonctions et d'arrêter les opérations qu'il juge dangereuses.

3.2. Critères de performance de la mission

- les manœuvres respectent les possibilités de la machine et les attendus du projet/site,
- les *Modalités d'utilisation d'un équipement de levage* et les *Consignes d'opérations de levage* sont respectés,
- l'intégrité physique des personnes impactées (directement et indirectement) par ses opérations de levage est respectée,
- les règles de sécurité sont respectées,
- les écarts sont remontés pour être traités.

4. Chef de Manoeuvre

4.1. Missions détaillées

Le Chef de manoeuvre :

- est obligatoirement présent sur l'opération pour tout levage et réception de charge. Il est équipé de signes distinctifs (baudrier spécifique de préférence) permettant notamment aux opérateurs de levage de l'identifier, son rôle est de guider la charge (sans interaction directe avec elle),
- exécute, contrôle et coordonne les opérations de levage conformément aux *Consignes d'opération de levage*,
- désigne et encadre les élingueurs impliqués dans ses opérations de levage.

Avant d'autoriser tout levage, le chef de manoeuvre s'assure que :

- Les conditions prévues dans le Plan de levage (*Modalités d'utilisation d'un équipement de levage* et *Consignes d'opération de levage*) sont en place et que le type de levage a été correctement évalué,
- les documents relatifs aux contrôles réglementaires de l'équipement de levage et des accessoires de levage sont conformes,
- l'examen d'adéquation est effectué en présence de l'opérateur pour cosignature. Cet examen porte sur :
 - les caractéristiques de la charge,
 - l'engin et les accessoires de levage.
- les accessoires de levage et le colisage ont fait l'objet d'un contrôle visuel quant à leur état de conservation,
- les charges contenues dans des paniers ne pourront pas en tomber durant l'opération de levage,
- la charge a été correctement élinguée,
- le balisage est en place,
- les conditions météorologiques sont compatibles avec les dispositions prévues dans les *Consignes d'opération de levage*,
- l'environnement de la manoeuvre est suffisamment dégagé pour ne pas risquer de déstabiliser un équipement situé à proximité,
- la résistance au sol communiquée par le maître d'œuvre ou le maître d'ouvrage avec la pression exercée par l'équipement de levage sur chacun de ses points d'appui (grue mobile par exemple),
- le parcours au sol des élingueurs chargés du maintien et de la bonne orientation de la charge, est dégagé de tout obstacle,
- un briefing de l'équipe impliquée dans l'opération de levage est effectué avant le démarrage de l'opération.

Il n'autorise pas le démarrage de l'opération de levage lorsque la situation réelle de réalisation n'est pas en adéquation avec les *Consignes d'opération de levage*. Il en informe immédiatement le Superviseur levage.

Pendant le levage, le chef de manoeuvre :

- est en communication constante avec l'opérateur de levage pour lui transmettre ses consignes, en particulier dans le cas de levage où l'opérateur n'a pas de vision directe sur

une partie de la trajectoire de la charge ou lors d'un levage en aveugle,

- s'assure que personne n'est situé sous la charge, à l'arrivée et au départ de l'opération de levage, ainsi qu'entre la charge et un obstacle fixe,
- veille à ce que le balisage soit respecté et toujours adapté à la situation,
- s'assure que personne ne touche une charge en approche, sauf point de préhension prévu à cet effet (poignée, cordage, gaffe ou dispositif équivalent),
- interrompt l'opération de levage lorsque la situation réelle de réalisation n'est pas en adéquation avec les *Consignes d'opération de levage* et/ou en cas de danger imminent. Il en informe immédiatement le superviseur levage.

À la fin du levage, le chef de manœuvre s'assure des conditions de stabilité de la charge avant d'autoriser la détente des élingues puis le désélingage de la charge.

Le chef de manœuvre fait respecter par ses équipes les interdictions suivantes :

- aucun levage simultané de plusieurs charges non liaisonnées entre elles,
- aucun levage engageant d'efforts de traction oblique (effet renard),
- aucun levage de charges adhérentes,
- toute neutralisation d'un dispositif de sécurité est interdite.

4.2. Critères de performance de la mission

- les indications et les ordres donnés par gestes conventionnels ou radio sont respectés,
- les manœuvres respectent les possibilités de l'équipement et les attendus du projet/site,
- la méthode d'exécution et les *Consignes d'opération de levage* sont respectés,
- l'intégrité physique des personnes présentes dans la zone couverte par le levage est respectée,
- les règles de sécurité sont respectées,
- les opérations dangereuses sont stoppées, voir non démarrées et le chef de manœuvre communique au superviseur levage les incidents rencontrés pour améliorer le processus levage.

5. Opérateur de levage

5.1. Missions détaillées

L'opérateur de levage :

- est le conducteur d'un équipement de levage tels qu'un grutier, pontier, conducteur d'engin, il est responsable ultime de l'opération de levage,
- conduit et entretient l'équipement de levage qui lui est confié, dans le respect des dispositions prévues par le fabricant,
- opère son équipement de levage dans le respect des *Modalités d'utilisation d'équipement de levage*, des *Consignes d'opération de levage* et des consignes du chef de manœuvre,
- n'entreprend pas et refuse toute opération de levage s'il la juge dangereuse pour lui ou des tiers,
- ne soulève pas de charges au-dessus de personnel,
- répond aux instructions du chef de manœuvre,
- obéit à un signal d'arrêt en tout temps,
- contrôle en permanence le mouvement de la charge,
- effectue une pré-inspection de démarrage de l'équipement de levage/dispositif de sécurité selon les instructions du fabricant et les règles du site,
- informe le superviseur levage si des ajustements ou des réparations sont nécessaires,
- suit les instructions du fabricant quant à l'utilisation de l'équipement de levage,
- ne contourne pas les alarmes ou le système de sécurité de l'équipement de levage,
- ne démarre pas (ou interrompt) son levage en cas de déviation vis-à-vis des *Consignes d'opération de levage* établi, de défaut de son équipement de levage et/ou en cas de danger imminent.

5.2. Critères de performance de la mission

- les indications et les ordres donnés par gestes conventionnels ou radio sont respectés,
- la charge est levée à la verticale,
- les mouvements de montée, descente, orientation et translation sont effectués simultanément,
- le balan est maîtrisé,
- les manœuvres sont précises, régulières et sans à-coups,
- les manœuvres respectent les possibilités de l'équipement et les attendus du projet/site,
- la méthode d'exécution et les *Consignes d'opération de levage* sont respectés,
- l'intégrité physique des personnes présentes dans la zone couverte par le levage est respectée,
- les règles de sécurité sont respectées,
- Les manœuvres ne sont pas démarrés ou sont arrêtés si toutes les conditions de sécurité ne sont pas réunies.

6. Elingueur

6.1. Missions détaillées

L'elingueur réalise les opérations de mise en œuvre d'une liaison entre une charge et un appareil de levage. Le dispositif de liaison est généralement constitué d'une élingue en câble métallique, en chaîne ou en textile mais peut aussi comprendre des éléments rigides : palonniers, clé de levage, pinces...

L'elingueur :

- s'assure que la zone de levage ainsi que le plan de pose de la charge sont dégagés,
- s'informe du poids de la charge à lever ou l'évalue si celui-ci n'est pas communiqué/connu,
- évalue le centre de gravité de la charge pour assurer un élingage stable,
- rend les charges solidaires entre elles,
- choisit les accessoires (type, C.M.U) et les met en œuvre (mode d'élingage) conformément à la notice d'utilisation du fabricant, aux *Consignes d'opération de levage* et aux "Élingages Standards" quand applicable,
- vérifie le bon état des accessoires de levage avant mise en œuvre en procédant à un examen visuel afin de s'assurer d'absence d'anomalies susceptibles de nuire à la sécurité (dysfonctionnement des linguets de sécurité, déformations importantes, déchirure, coutures endommagées, torons cassés...),
- assure la mise en place des moyens nécessaires au maintien et guidage de la charge pendant le levage (cordes de guidage, gaffes, main de préhension...),
- maîtrise la rotation de la charge en maintenant la corde de guidage,
- décroche la charge uniquement après sa stabilisation et ordre reçu par le chef de manœuvre,
- procède au retrait des élingages en utilisant des moyens d'accès sécurisés adéquats (échafaudage, PEMP, plateforme individuelle roulante) lorsque celui-ci est effectué en hauteur,
- est attentif à sa propre sécurité (heurts par la charge et/ou la grue, coincement entre la charge et l'élingage ou la charge et un obstacle, chute de charge).

6.2. Critères de performance de la mission

- les indications et les ordres donnés par gestes conventionnels ou radio sont respectés,
- la procédure d'exécution et les *Plans d'opération de levage* sont respectés,
- l'intégrité physique des personnes présentes dans la zone couverte par la charge est respectée,
- les règles de sécurité sont respectées,
- les alertes sont remontées immédiatement en cas de constat d'appareils de levage défectueux.